26/JUN/2020

Informe do Reassentamento

Aqui você vai encontrar informações sobre o Reassentamento de Bento Rodrigues.

Obras em Mariana são retomadas

O retorno gradual das obras dos reassentamentos, Aterro Sanitário, Praça Gomes Freire e cachoeira de Camargos começou novamente no dia 15 de junho.

LEIA MAIS SOBRE ISSO AQUI

Fotos das orientações de prevenção contra a Covid nos canteiros de obras

Trabalhos em andamento

O retorno das atividades dá continuidade às obras essenciais de infraestrutura, que incluem terraplenagem, pavimentação, rede de água, elétrica, esgoto e iluminação de via, além da construção de contenções, fundações e edificações das casas e bens coletivos.

Veja no mapa onde estas atividades estão acontecendo.

Casas seguras e com qualidade

Garantir a qualidade dos serviços para que as famílias tenham um lar confortável e seguro, além de espaço para plantar, criar animais e de lazer, é o principal objetivo das equipes que estão construindo os reassentamentos.

Cada lote apresenta características diferentes, que precisam ser consideradas na hora de realizar a terraplenagem e as contenções, respeitando os projetos elaborados com as famílias.

Por isso, as equipes de engenharia criam soluções para cada situação. No desenho abaixo, você vai entender como esses serviços estão sendo feitos.

Lotes em declive

É a situação em que a maior parte do terreno está abaixo do nível da rua. É preciso acrescentar terra para que as alturas fiquem semelhantes.

Como os serviços podem ser feitos:

Situação 1

Se a família optou por ter um quintal com menos áreas planas ou não deseja ter contenções no meio do lote, a alternativa é nivelar o terreno, criando áreas planas em níveis diferentes. Para estas situações, a solução de engenharia é fazer taludes ao longo do terreno, eliminando as contenções dentro dele. Os taludes são esses "degraus" que deixam o lote em níveis diferentes.

Situação 2

Quando a família deseja ter grandes áreas planas no lote, é necessário adequar o terreno com aterro e construir contenções no meio dele. Para estas situações, a solução de engenharia é construir contenções chamadas "muro a flexão", que são as mais adequadas nas situações onde temos aterro na lote.

Contenções

Essas soluções, seja o talude, o muro a estaca ou o muro a flexão, reforçam a segurança e estabilidade do terreno.

Os trabalhos seguem regras de segurança rigorosas que contemplam auditorias de qualidade, verificação de equipamentos, avaliação de fornecedores, manutenções, controle tecnológico, treinamentos dos colaboradores, especificações técnicas e normas de engenharia.

Lotes em aclive

É a situação em que a maior parte do terreno está acima do nível da rua. É preciso retirar parte da terra para que as alturas fiquem semelhantes.

Como os serviços podem ser feitos:

Situação 1

Se a família optou por ter um quintal com menos áreas planas ou não deseja construir contenções no meio do lote, a solução de engenharia é fazer taludes ao longo do terreno, eliminando as contenções dentro do lote.

Situação 2

Se a família optou por ter um quintal com mais áreas planas, a alternativa é retirar uma maior parte do terreno original para nivelar o lote, criando áreas planas em níveis diferentes. Para essas situações, a solução de engenharia é construir contenções por "muro em estaca".

PARA RESUMIR:

- Quando a família não deseja grandes áreas planas no quintal, a solução de engenharia é fazer taludes.
- Quando a família quer ter grandes áreas planas no quintal, a engenharia precisa colocar contenções no lote, que podem ser muro a flexão ou por estacas.

Assista aos vídeos sobre saberes tradicionais: artesanato e culinária

Nos meses de junho e julho, quem se interessa por artesanato e culinária tem um compromisso certo: assistir aos vídeos sobre saberes tradicionais que serão disponibilizados toda semana no canal da artesã Bianca Lemes no Youtube. Serão ensinadas técnicas de crochê, costura e precificação, além de várias dicas sobre alimentação saudável e como fazer cosméticos e produtos naturais. Assista à chamada da série!

Um celular na mão e uma ideia na cabeça

Tem vontade de aprender a produzir vídeos com o seu celular? Jovens de Bento Rodrigues e de Paracatu de Baixo, entre 15 e 29 anos, poderão participar de um curso on-line de introdução à produção audiovisual com dispositivos móveis - **celular ou tablet**. As inscrições vão de 6 a 14 de julho, pelo WhatsApp (31) 98267-628. São 30 vagas disponíveis. Para participar, é necessário ter um celular com câmera e acesso à internet. As aulas têm previsão de início no dia 15 de julho.

Não perca o prazo do Imposto de Renda

Quem ainda não enviou a declaração do Imposto de Renda 2020 deve ficar atento: o prazo se encerra em 30 de junho. O Informe de Rendimentos de cada atingido, que possui os valores pagos pela Fundação Renova no último ano, foi enviado pelos Correios e por e-mail. Ele também está disponível no Portal do Usuário. Se tiver alguma dúvida sobre o recebimento do seu documento, entre em contato com as equipes do Diálogo ou do Social dos reassentamentos.

Receita Federal

CLIQUE AQUI

E acesse uma cartilha com orientações para elaborar o imposto de Renda.

Cuide-se!
E, sempre que possível, fique em casa!

FUNDAÇÃO renova